PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

CASA EDEN ROCK — Maldonado, Uruguay

Smart Building Uruguay | Steel framing + acero tubular | 187,90 m² | Arq. Carolina Mannise

Propuesta 1		Propuesta 2	
Perímetro exterior	**210 ml**	Perímetro exterior	**160 ml**
Paredes interiores	**26 ml**	Paredes interiores	**35 ml**
Baños	**4 — uno por dormitorio**	Baños	**2 completos + 1 de servicio**
Porche frontal	**30 m² · losa + cubierta 2 aguas**	Porche frontal	**24 m² · losa + cubierta 2 aguas**
Cruz lapacho 6×6	**1 unidad**	Cruz lapacho 6×6	**1 unidad**
Deck parrillero	**40 m² · c/lavatorio y parrilla**	Deck parrillero	**40 m² · c/lavatorio y parrilla**

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO

	PROPUESTA 1		PROPUESTA 2	
Capítulo		■ Isoroof	■ Chapa	■ Isoroof
1. Trabajos preliminares	USD 3.163	USD 3.163	USD 2.835	USD 2.835
2. Fundaciones y platea	USD 24.057	USD 24.057	USD 21.978	USD 21.978
3. Estructura steel framing + acero	USD 66.403	USD 38.477	USD 60.245	USD 33.050
4. Cerramiento exterior	USD 50.632	USD 50.632	USD 38.550	USD 38.550
5. Aislación térmica	USD 14.459	USD 10.228	USD 12.087	USD 7.971
6. Cubierta	USD 19.913	USD 30.484	USD 19.112	USD 30.360
7. Cerramiento interior	USD 12.567	USD 12.567	USD 13.648	USD 13.648
8. Pisos y revestimientos	USD 23.298	USD 23.298	USD 23.355	USD 23.355
9. Aberturas y carpinterías	USD 14.324	USD 14.324	USD 12.784	USD 12.784
10. Instalación sanitaria	USD 26.267	USD 26.267	USD 21.432	USD 21.432
11. Instalación eléctrica	USD 12.945	USD 12.945	USD 12.945	USD 12.945
12. Pintura y terminaciones	USD 8.068	USD 8.068	USD 7.640	USD 7.640
13. Obras exteriores y extras	USD 12.792	USD 12.792	USD 11.972	USD 11.972
SUBTOTAL	**USD 288.886**	**USD 267.300**	**USD 258.584**	**USD 238.521**
Imprevistos + Honorarios empresa	USD 108.332	USD 100.237	USD 96.969	USD 89.445

TOTAL FINAL				
Ratio USD/m² (187,90 m²)	2114 USD/m²	1956 USD/m²	1892 USD/m²	1745 USD/m²

■ SISTEMA ISOROOF vs TRADICIONAL

Panel isoroof precio referencia: **USD 75/m²**

Superficie cubierta P1: **309 m²**

Superficie cubierta P2: **306 m²**

■ Propuesta 1: ahorro USD 29.682 con isoroof

■ Propuesta 2: ahorro USD 27.587 con isoroof

Además: instalación ~80% más rápida · aislación termoacústica superior · sin mantenimiento de lana ni film

NOTAS: (1) Precios de referencia — validar con proveedores antes de contratar. (2) Incluye materiales, mano de obra, cargas sociales e imprevistos. (3) No incluye: honorarios proyecto ejecutivo, permisos municipales, conexiones OSE/UTE. (4) Sistema de cubierta: tradicional (chapa+OSB+lana) o isoroof (panel doble chapa con aislación incorporada). (5) Moneda: USD · TC $41,50 UYU/USD · Laudos Grupo 9 Sub01 Maldonado mayo 2026.