DESAGÜES · DESPIECE

Parámetros

CV 110 total (m)	VF cocina 50 (m)	CV pozo 110 (m)	Desperdicio (%)	Largo de barra PVC (m)
5	4.5	3	10	4

El CV va desde el colector enterrado (−0,75) hasta 0,30 m por encima del alero (+3,92). Los tramos entre la cámara, las fosas y el pozo se estiman en 0,60 m cada uno.

CAÑO PVC SANITARIO

☐	5 barras	**Caño PVC 110** 16,20 m: colector 4,28, inodoro 0,80, CV 5,0, CV pozo 3,0, cocina a cámara 1,32, tramos a fosas y pozo 1,80
☐	3 barras	**Caño PVC 50** 9,42 m: bajada de la caja sifonada, ducha, pileta de cocina a interceptor y pileta de patio, VF 4,5, RA 1,10
☐	1 barras	**Caño PVC 40** 1,79 m: lavatorio y bidet

ACCESORIOS PVC 110

☐	2 u	**Codo 90° 110** Pie del CV y giro bajo el lavatorio
☐	4 u	**Codo 45° 110** Giro del colector ×2, bajada del inodoro y entrada de la cocina a la cámara
☐	1 u	**Ramal Y 110 a 45°** Inodoro
☐	1 u	**Ramal Y 110 × 50 a 45°** Caja sifonada
☐	1 u	**Conexión / manguito para inodoro 110** Según el modelo del inodoro
☐	5 u	**T 110** Entrada y salida de cada fosa y entrada del pozo
☐	1 u	**Sifón desconector 110** Cámara de inspección 1
☐	2 u	**Sombrerete 110** Remate del CV del baño y del CV del pozo
☐	1 u	**Conexión 110 para tapa del pozo** Arranque del CV del pozo

ACCESORIOS PVC 40 / 50

- [ ] 8 u **Codo 90° 50**
  Ducha, salida de la caja sifonada, cocina ×3, terminales de VF y RA
- [ ] 2 u **Codo 45° 50**
  Bajada de la caja al ramal Y y quiebre de la ducha
- [ ] 1 u **Ramal Y 50 a 45°**
  Arranque de la VF en la línea de la cocina
- [ ] 6 u **Codo 45° 40**
  Pie de bajada del lavatorio ×2 y del bidet ×2, quiebres del lavatorio ×2

ARTEFACTOS DE DESAGÜE

- [ ] 1 u **Caja sifonada PVC 100 (3 entradas, salida 50)**
  Con tapa ciega o rejilla a nivel de piso
- [ ] 1 u **Prolongador para caja sifonada 100**
  Mínimo 12 cm; ver Plano · Cortes
- [ ] 1 u **Rejilla de piso / sumidero de ducha, salida 50**
- [ ] 1 u **Válvula y tubo de descarga para lavatorio**
  Sin sifón: descarga a la caja sifonada
- [ ] 1 u **Válvula y conexión de descarga para bidet**
- [ ] 1 u **Sifón para pileta de cocina**
  Como en S01
- [ ] 1 u **Interceptor de grasa PVC 20 l**
- [ ] 1 u **Pileta de patio tapada 20 × 20 con tapa**

CÁMARA Y TRATAMIENTO (S01)

- [ ] 1 u **Cámara de inspección 0,60 × 0,60 con tapa y contratapa**
  CT –0,55 · CZe –0,84 · CZs –0,90
- [ ] 3 pozos **Aros prefabricados Ø 1,50**
  Dos fosas y un pozo de 1,40 m útil cada uno; la cantidad de aros depende de la altura del aro del proveedor
- [ ] 3 u **Tapa para aro Ø 1,50**
- [ ] 2 u **Fondo de hormigón armado de 10 cm**
  Fosas sépticas

- [ ] 1 u **Fondo de canto rodado de 10 cm**
  Pozo filtrante

FIJACIÓN Y CONSUMIBLES

- [ ] 12 u **Abrazadera / colgante PVC**
  CV cada 1 m y ramales colgados del entrepiso cada 1 m
- [ ] 1 u **Adhesivo para PVC**
- [ ] 1 u **Limpiador para PVC**
- [ ] 1 m³ **Arena para cama de zanja**
  Estimado; depende del largo real de zanja