# Fundaciones y platea · pedido de cotización

**Para:** empresa de hormigón / fundaciones. **Alcance:** Mano de obra y equipos para: limpieza y desmonte de 20 cm, relleno de tosca compactada al 95 % Proctor, vigas de fundación 30 × 60 con nudos y pernos colocados con plantilla (los pernos los entrega SBU), platea de 15 cm con malla doble, nylon y llaneado mecánico (queda como piso). Hormigón H30 elaborado con bomba.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmonte 20 cm y relleno de tosca compactada 30 cm al 95 % Proctor | m² | 285 | | | |
| 2 | Platea H30 15 cm, malla Ø6 c/15 doble, nylon 200 µ, bomba (ambiente marino) | m² | 266 | | | |
| 3 | Vigas de fundación 30 × 60: 6 transversales (ejes 1-6) + 2 longitudinales (A y B) | ml | 114,8 | | | |
| 4 | Nudos bajo columnas: ensanche 1,2 × 1,2 en el cruce de vigas, colocación de pernos con plantilla | u | 12 | | | |
| 5 | Terminación llaneado mecánico (queda como piso de local) | m² | 250 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Indicar si cotiza con materiales (hormigón, hierro, tosca) o solo mano de obra y equipos; ensayos de compactación y probetas | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.