Cálculo estructural y firma · pedido de cotización

Para: ingeniero civil o estudio de ingeniería estructural. **Alcance:** Proyecto ejecutivo de estructura de un edificio comercial de una planta, 25 × 10 m: 6 pórticos de acero con columnas empotradas (HEA 240) y vigas IPE 300, correas C200 continuas, arriostramiento y bastidores de fachada (≈ 13100 kg de acero), y fundación con platea H30 de 15 cm, 8 vigas de fundación 30 × 60 y nudos con pernos Ø24. Viento según UNIT 50-84 (zona costera). SBU tiene un predimensionado verificado en 2D para revisar.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	TAREA	UN.	CANT.	HONORARIOS USD	— TOTAL USD
1	Memoria de cálculo de estructura metálica y fundaciones (viento UNIT 50-84, combinaciones de carga)	gl	1		
2	Planos de estructura: plantas, pórticos, uniones, placas base y pernos, fundación con armaduras	gl	1		
3	Revisión y aprobación de los planos de taller del taller metalúrgico	gl	1		
4	Firma técnica para el permiso de construcción ante la Intendencia de Maldonado	gl	1		
5	2 visitas de control: armaduras antes de hormigonar y estructura montada	gl	1		
	Total sin IVA				

Profesional o empresa que firma (título y registro en la Intendencia)	
Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no)	
Cuadrilla y días de trabajo	
Plazo de entrega de la memoria y planos; costo de visitas extra; aportes a la Caja de Profesionales incluidos o aparte	
Fecha posible de inicio y plazo	
Forma de pago y validez	
Precio para los padrones 10597 y 10598	
Observaciones	

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.