Materiales de eléctrica · pedido de cotización

Gabinete de medidores UTE en el frente (uno por local), alimentación enterrada a cada local, puesta a tierra, iluminación exterior y cartelería, y tablero, iluminación LED y tomas en cada local. 4 locales. Pedido a casa de electricidad.

Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

#	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL USD
1	Gabinete de medidores UTE para 4 medidores + general	u	1		
2	Caño PVC rígido Ø40 enterrado (alimentación a cada local)	ml	109,5		
3	Cable subterráneo 2 × 10 mm² (o 4 × 10 si es trifásico)	ml	129		
4	Jabalinas de puesta a tierra 1,5 m + cable 16 mm²	u	3		
5	Tablero de servicios comunes con diferencial	u	1		
6	Proyectores LED 50 W para plaza y estacionamiento	u	8		
7	Columna / brazo para proyector	u	4		
8	Alimentación de cartelería en la faja (caño y cable)	ml	30		
9	Tablero de local con llave general, diferencial y 6 circuitos	u	4		
10	Paneles LED 60 × 60 o lineales 40 W	u	42		
11	Tomacorrientes dobles y llaves	u	32		
12	Cable 2,5 mm² y 4 mm² (circuitos de locales)	ml	480		
13	Caño y caja para preinstalación de aire	juego	4		
	Total sin IVA				
	IVA				
	Total con IVA				

Plazo de entrega en obra
Flete a Punta del Este (incluido / aparte)
Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista)
Forma de pago y validez
Observaciones / alternativas

Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.